



RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Zamawiający wspólni:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Agnieszki w Goniądzu
ul. Mickiewicza 15, 19-110 Goniądz
tel.: (85) 738 00 63, kom: 782 247 250, e-mail: goniadz@archibial.pl

Parafia pw. MB Anielskiej w Downarach
Downary-Plac 22, 19-110 Goniądz
tel.: 455 443 389, e-mail: downary@archibial.pl

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:

1. opracowanie niezbędnej dokumentacji,
2. pozyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na roboty
3. wykonanie robót przy niżej wymienionych zabytkach:
 - kaplicy cmentarnej pw. Św. Ducha w Goniądzu;
 - kaplicy św. Floriana w Goniądzu;
 - parafii pw. MB Anielskiej w Downarach;
 - plebanii w Downarach.

Planowany zakres prac remontowych w kaplicy cmentarnej w Goniądzu pw. Św. Ducha w Goniądzu podzielono na roboty wewnątrz budynku kaplicy, w ramach których zaplanowano:

- skucie tynków na suficie i wykonanie nowych (pow. ok. 93 m²);
- skucie zmurszałych i odstających tynków ścian i wykonanie nowych (pow. ok. 100 m²);
- zeszkobanie i przetrucie tynków pozostałych na ścianach i kolumnach oraz sztukaterii (ok. 297,6 m²);
- zagruntowanie i pomalowanie ścian, sufitów, kolumn i sztukaterii (ok. 400,8 m²);

- do wyżej wymienionych prac niezbędne będzie ustawienie rusztowań – ok. 390 m².
- renowacja okien porze zeszkrobanie starej farby, oczyszczenie ram, pomalowanie, uzupełnienie kitu oraz wymiana popękanych szyb oknach (ilość okien: 7);
- renowacja dwóch drewnianych drzwi poprzez wymianę zniszczonych elementów, zeszkrobanie farby, szlifowanie i pomalowanie;
- remont posadzki z płytek ceramicznych poprzez wymianę pobitych płytek (ok. 50 szt.) i oczyszczenie pozostałych i ich impregnacja;

W ramach prac na zewnątrz kaplicy cmentarnej w Goniądzu pw. Św. Ducha w Goniądzu zaplanowano:

1. Prace na elewacji o powierzchni 380 m², : ustawienie rusztowań, uzupełnienie ubytków cegieł (ok. 20 m²); uzupełnienie fug w murze ok. 250 m.b., oczyszczenie i impregnacja cegieł i fug – ok. 380 m²;
2. skucie opaski betonowej wokół budynku i wywóz gruzu w ilości ok. 7,4 m³;
3. izolacja ścian fundamentowych kaplicy:
 - odkopanie fundamentów na głębokość ok. 50 cm;
 - oczyszczenie ścian fundamentów i ich osuszenie;
 - izolacja pionowa przeciwwilgociowa;
 - izolacja z folii kubełkowej;
 - drenaż pod opaską i zasypanie grysem.

W Kaplicy św. Floriana w Goniądzu, zaplanowano:

1. ustawienie i późniejsza rozbiórka rusztowań do remontu elewacji (ok. 72 m²);
2. skucie i uzupełnienie odstających tynków (ok. 20 m²);
3. zeszkrobanie łuszczącej się farby i przetrarcie ścian i gzymsów (ok. 75 m²);
4. zagruntowanie i pomalowanie ścian i gzymsów (ok. 75 m²);
5. wykonanie opaski z grysu przy ścianach fundamentowych kaplicy;
6. renowacja drewnianych drzwi poprzez wymianę zniszczonych elementów drzwi i futryny oraz zeszkrobanie starej farby, przetrarcie i pomalowanie;
7. renowacja okien metalowych w ilości 2 szt. poprzez zeszkrobanie starej farby, oczyszczenie ram, uzupełnieni kitu, pomalowanie i wymianę pękniętych szyb.

Program funkcjonalno użytkowy
na remont kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Downarach

1. Skucie opaski betonowej przy fundamencie kościoła o długości ok. 55m i szerokości ok. 0,5m i gr 10cm.
2. Wywóz i utylizacja gruzu- ok. 3m³
3. Rozbiórka podbudowy z kamienia polnego i wywóz – ok. 10m³
4. Odkopanie fundamentu na gł. ok. 50cm i wywóz ziemi ok. 14m³
5. Oczyszczenie ścian fundamentów i osuszenie.
6. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa.
7. Izolacja ścian z folii kubełkowej.
8. Drenaż pod opaskę i zasypanie grysem ok. 21m³ grysu.
9. Oczyszczenie fundamentów z kamienia i uzupełnienie fug.
10. Naprawa tynków- opaski na fundamencie lub skucie i wykonanie przykrycia wypustu fundamentu blachą powlekaną w kolorze- dł. ok. 55m oraz uzupełnienie tynków na ścianach nad fundamentem ok. 50m² i pomalowanie farbą silikonową w kolorze białym.



*kr. Daniu
gutowski*

Program funkcjonalno użytkowy
na remont starej zabytkowej plebanii w Downarach

1. Wymiana 10 szt. starych okien drewnianych na trzyszybowe okna PCV o wymiarach 128 x 195cm.
2. Wymiana okien o wymiarach 96 x 47 cm- szt. 2
3. Wymiana okien o wymiarach 97 x 78cm- szt. 2.
4. Naprawa tynków po wymianie okien i pomalowanie .
5. Wymiana drzwi wejściowych drewnianych szt. 2



ks. Damian
Gutowski